**Artikelnr.:** 361045

# 19? LWL Spleißbox 6 x LC Duplex OM4 1HE spleißfertig komplett bestückt

ab **90,85 EUR**

**Artikelnr.:** 361045
**Versandgewicht:** 1.50 kg
**Hersteller:** Delock

## Produktbeschreibung

Diese vorkonfektionierte LWL Spleißbox von Delock kann in einen 19? Geräteschrank eingebaut werden und eignet sich ideal für den schnellen und sicheren Aufbau des Glasfasernetzes in Gebäuden. Die LWL Box ist mit 6 LC Duplex Kupplungen bestückt und mit 12 Pigtails ausgestattet, die bereits spleißfertig in der Spleißkassette eingelegt sind. Die Frontblende ist ausziehbar, dadurch ist es möglich an beiden Seiten der Kupplungen zu arbeiten ohne den Deckel zu entfernen.

Spezifikation

- Zur Montage in 19? Schränken, 1 HE

- Spleißbox mit 6 x LC Duplex Kupplungen
- Ausziehbare Schublade
- Mit Spleißkassette
- OM4 Pigtails
- Faser: 50/125 µm
- Kabelmantelmaterial: LSOH
- Kabellänge: ca. 1,5 m
- Gehäusefarbe: schwarz
- Gehäusematerial: Metall
- Maße (LxBxH): ca. 482 x 220 x 44 mm

Packungsinhalt 19? LWL Spleißbox

- 4 x Schraube
- 4 x Käfigmutter
- 4 x Unterlegscheibe

## Technische Daten

**Hier gehts zum Artikel**
Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten