Artikelnr.: 361046

19? LWL Spleißbox 6 x SC Duplex OS2 1HE spleißfertig komplett bestückt

ab **116,21 EUR**

Artikelnr.: 361046
Versandgewicht: 2.80 kg
Hersteller: Delock

Produktbeschreibung

Diese vorkonfektionierte LWL Spleißbox von Delock kann in einen 19? Geräteschrank eingebaut werden und eignet sich ideal für den schnellen und sicheren Aufbau des Glasfasernetzes in Gebäuden.
Spleißfertig bestücktDie LWL Box ist mit 6 SC Duplex Kupplungen bestückt und mit 12 Pigtails ausgestattet, die bereits spleißfertig in der Spleißkassette eingelegt sind.
Mit SchubladeDie Frontblende ist ausziehbar, dadurch ist es möglich an beiden Seiten der Kupplungen zu arbeiten ohne den Deckel zu entfernen.
Spezifikation

- Zur Montage in 19? Schränken, 1 HE
- Spleißbox mit 6 x SC Duplex Kupplungen
- Ausziehbare Schublade
- Mit Spleißkassette
- OS2 Pigtails
- Faser: 9/125 µm
- Kabelmantelmaterial: LSOH
- Kabellänge: ca. 1,5 m
- Gehäusefarbe: schwarz
- Gehäusematerial: Metall
- Maße (LxBxH): ca. 482 x 220 x 44 mm

Packungsinhalt

- 19? LWL Spleißbox
- 4 x Schraube
- 4 x Käfigmutter
- 4 x Unterlegscheibe

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten